

## **Col·lector de pluvials de la Plaça Hostals. Fase II**

**Càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra.**

### **1 . - Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de la demolició.**

Les obres preveuen un total de 480 m<sup>3</sup> de demolició de paviments, els quals s'han previst que generin un total de 288 tones que es destinaran a plantes de tractament de Mac Insular SL, la resta es reciclarà a la pròpia obra.

### **2 . - Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de la construcció .**

Donades les característiques de l'obra es considera que els escassos residus generats en la fase de construcció es reciclaran en la pròpia obra .

### **3 . - Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de l'excavació.**

El projecte contempla un total de 2338 tones d'excavació en rasa, els quals es reciclaran en la pròpia obra o es destinarà a la restauració de pedreres amb pla de restauració aprovat.

D'acord amb les instruccions del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, la partida de gestió de residus no s'ha de incloure en el pressupost de l'obra en considerar-se com a taxa.

Santa Maria, Febrer 2014

El Tècnic redactor del Projecte

Juan Morey Jaume  
Enginyer de Camins